

Referenzblatt

Objekt	Biberbrücke
Ausführungszeit	Mai – Juni 2017
Bauherr	Schweizerische Südostbahn AG
Bauingenieur	Flückiger + Bosshard AG / Herr Maik Leistner
Projektleiter seitens Unternehmer	Beat Kempf / Bruno Kloter / Raphael Frischkopf
Ausmass	ca. 420 m ²

Kurzbeschreibung

Arbeitsausführung auf der Baustelle

Vorreinigung mit Heiss-Wasserhochdruck
Untergrundvorbereitung anstrahlen
(Bei Korrosionsstellen Beschichtung abstrahlen)
Ausbessern lokaler Korrosionsstellen
2 Zwischenbeschichtungen über gesamte Fläche
Verschliessen von Fugen
Deckbeschichtung über gesamte Flächen

Bei Obergurt Spezialbeschichtung mit Sika Permacor 138 A

