

## Referenzblatt

<b>Objekt</b>	Biberbrücke
<b>Ausführungszeit</b>	Mai – Juni 2017
<b>Bauherr</b>	Schweizerische Südostbahn AG
<b>Bauingenieur</b>	Flückiger + Bosshard AG / Herr Maik Leistner
<b>Projektleiter seitens Unternehmer</b>	Beat Kempf / Bruno Kloter / Raphael Frischkopf
<b>Ausmass</b>	ca. 420 m <sup>2</sup>

### Kurzbeschreibung

#### **Arbeitsausführung auf der Baustelle**

Vorreinigung mit Heiss-Wasserhochdruck  
Untergrundvorbereitung anstrahlen  
(Bei Korrosionsstellen Beschichtung abstrahlen)  
Ausbessern lokaler Korrosionsstellen  
2 Zwischenbeschichtungen über gesamte Fläche  
Verschliessen von Fugen  
Deckbeschichtung über gesamte Flächen

Bei Obergurt Spezialbeschichtung mit Sika Permacor 138 A

