

Referenzblatt

Objekt	KW Erstfeldertal, Korrosionsschutz Druckleitung
Ausführungszeit	Ab Dezember 2019 bis Herbst 2020
Bauherr	EWA; Elektrizitätswerk Altdorf AG
Auftraggeber	Josef Muff AG
Ausmass	Werkarbeit Stahlrohre DN 1400; 9'000 m ² Baustellenarbeiten Schweissnähte 140 Stück, zirka 984 Lm
Kurzbeschreibung	<u>Werkarbeit</u> Strahlen innen / aussen mittels Strahlroboter Innenbeschichtung mit Spritzroboter 530µm Aussenbeschichtung 650µm <u>Baustellenarbeiten</u> Innen- und Aussenbeschichtung der Schweissnähte

Beschichtung Rohre im Werk in Flüelen



Spezialteile

